

Név: Pap Község Önkormányzata

Cím: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Készítette:.....

A munka leírása:

4631 Pap, Kossuth út 91. sz. alatti

Csemetekert Óvoda és Bölcsőde felújítása és bővítése
kapcsán parkolók építése

Készült: 2017.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
4.2 Áfa	27.00%	0

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 36,05 m3	0	0	0	0
2	21-004-4.2.2-0120015 (13) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 10,5 m3	0	0	0	0
3	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 105 m2	0	0	0	0
4	21-008-2.2.2 (11) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 10,5 m3	0	0	0	0
5	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. 36,05 m3	0	0	0	0
6	21-011-7.1-0120401 (13) Térburkolat alatt 0-4 mm szemszerkezetű homokágyazat készítése, 3 cm vastagságban 3 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-003-2.1-0710010 (7) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)				
	16 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-1.4.2-0610701 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 32,36 m	0	0	0	0
2	62-002-21.3-0610722 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, vörös 1,5 m	0	0	0	0
3	62-003-31.2-0610501 (31) ÖN Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton-Viacolor Uni 12x24x8 cm, szürke 105 m²	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	63-102-1.1.3.1-0750001 (5) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal 1,5 m3	0	0	0	0
2	63-102-1.31.3.3-0750206 (37) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1,5 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	68-002-2.2-0020061 (6) Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatót adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm, oszloppal, betonalappal, (parkolót jelölő táblák, elsőbbség adás kötelező tábla)	3 db	0	0	0
2	68-003-1.2.2-0020293 (4) Útburkolati jelek készítése, Mozgáskorlátozott parkoló jelölésének felfestése térfő burkolatra	8 m2	0	0	0
3	68-004-2.1-0374361 (3) Forgalom terelő és korlátozó acél poller oszlopok elhelyezése, betonozással, rögzítéssel, pollerek közötti láncsal, kompletten	5 db	0	0	0
4	68-004-11.2.2-0020373 (22) Közúti acél ASB 6010 sorompó. 6.00 m széles, jobbra záródó	1 db	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0