

Termoideál Bt.

Név : Csemetekert Óvoda és Bölcsőde
felújítás és bővítés
Cím :Pap Kossuth u. 75-79

Kelt: 2017.. év....11.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés: . év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Szellőztetés szerelési munkák

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
2.2 ÁFA	27.00%	0

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	80-005-1.1.4.1.2.1.1-0114122 (10) ÖN Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Armocell Armaflex AC öntapadó lap tekercsben, falvastagság: 9 mm, R: AC-9-99/E-A	0	0	0	0
	1 m2				
2	82-013-11.5-0113144 (5) ÖN Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) Danfoss RET B szobatermosztát, digitális, elemes, 10A, LCD kijelző, 087N7251	0	0	0	0
	1 db				
3	83-001-2.3.1.1-0863703 (35) ÖN Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 100/100 mm	0	0	0	0
	4 db				
4	83-001-2.3.1.5-0863502 (39) ÖN Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT csőkapcsoló, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm	0	0	0	0
	2 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	83-001-2.3.1.7-0863332 (41) ÖN Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, csővégelező elem AIRVENT végdugó préselt, csőbe vagy idomra, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm 2 db	0	0	0	0
6	83-001-2.3.1.9-0867122 (43) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) fali szellőző idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm, Csz.: 35011003 4 db	0	0	0	0
7	83-001-201-0831002 Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - 150 mm AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 100 mm 20 m	0	0	0	0
8	83-002-4.1.1.1.1-0114552 (67) ÖN Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör keresztmetszetű légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT KV elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 100 mm 6 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	83-006-2.1.2.1-0152031 (12) Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig AIRVENT CK- 100 A csőventilátor, 230 V/50 Hz, 100 m3/h 2 db	0	0	0	0
10	83-007-1.2.2.1-0450511 (27) Léghevítő elhelyezése, elektromos, előre elhelyezett tartószerkezetre, kör keresztmetszetre, NÁ 350 mm-ig AIRVENT CV-10 MPI elektromos fűtő kalorifer, 220 V, 400 W, cső mérete: NÁ 100 1 db	0	0	0	0
11	83-007-2.4.2.1-0143181 (201) Légszűrők, légtisztítók elhelyezése, légszűrő kör keresztmetszetű, (cikk-cakk dróthálós) DSC 10 NA100 1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0