

Név: Pap Község Önkormányzata

Cím: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Készítette:.....

A munka leírása:

4631 Pap, Kossuth út 91. sz. alatti

Csometekert Óvoda és Bölcsöde felújítása és bővítése
kapcsán mozgáskorlátozott rámpák építése

Készült: 2017. rezsioradíjjal

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
4.2 Áfa	27.00%	0

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (1) Rámpa és csatlakozó pihenők oldalfalainak zsaluzása 30 m2	0	0	0	0
2	15-004-51.1 (50) Előlépcsők zsaluzása 13 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály (rámpa alaptestek ásása) 12 m ³	0	0	0	0
2	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 12 m ³	0	0	0	0
3	21-011-7.2-0120015 (14) Rámpa és kapcsolódó pihenők aljzatbeton alatti homokos kavics réteg készítése, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 5,65 m ³	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-2-0242210 (4) Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése, C30/37 - XA2 - XC2 - 32 - F2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc., (rámpa és pihenő alaptestek betonozása S1, S2, S1*) 14,42 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-1.2.1-0220953 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 6 mm S2 jelű alapnál 0,05 t	0	0	0	0
2	31-001-1.2.1-0220956 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm S2 jelű alapnál 0,09 t	0	0	0	0
3	31-021-10.11.1.1-0232110 (47) Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal (előlépcsők betonozása) 1,3 m3	0	0	0	0
4	31-030-11.2.1.2-0121110 (28) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisép, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal (rámpa oldalfal - kerékterelő padka, és kapcsolódó pihenők betonozása) 3,16 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.2.1.4.1-0314385 (50) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN FMA 30 kültéri aljzatkiegyenlítő 20,16 m²	0	0	0	0
2	42-022-1.2.1.2.1.1-0212010 (174) Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** (rámpához kapcsolódó pihenők burkolata) 20,16 m²	0	0	0	0
3	42-022-2.2.2.1.1-0212010 (339) ÖN# Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, köporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 14 m	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	42-022-3.2.1.1.2.1-0212010 (383) Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólapés homloklap, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** (előlépcsők burkolata)				
	40 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-2-0180301 (2) Rámpa oldalánál kétsoros fogódzkodó korlát készítése, 5 cm átmérőjű köracélból, felületkezelve, dübelekkel rögzítve, kompletten 21,9 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-006-1.1-0231740 (1) Rámpa kezdeténél kialakított víznyelő akna, víznyelő rácccsal, víznyelő akna 30x30 cm belméretű, 10 cm falvastagságú, homokos kavics réteggel, zsaluzással, betonozással, víznyelőrács 120 cm hosszú, 30 cm széles, 2x2 cm méretű rácccsal, kivehető kivitelben, felületkezelve, kompletten				
	2 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-003-2.1-1710010 (7) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) (rámpa beton) 1,77 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-003-51.2-0610560 (35) ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke 17,68 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0